DATA 4 ITALY S.r.l.

SCIA IN VARIANTE ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SOTTOSTAZIONE DI ALTA TENSIONE

Milano, 18/10/2017

RELAZIONE

La presente SCIA in variante alla pratica di denuncia di inizio attività presentata in data 26/06/2015, prot. 18175 riguarda modifiche progettuali relative alla sottostazione elettrica di trasformazione da alta tensione a media tensione.

Nell'intera area è prevista la realizzazione di un totale di dieci edifici destinati a Data Center, di cui tre sono stati già conclusi, due a Cornaredo (DC01-DC03) ed uno a Settimo Milanese (DC02) e di cui per il quarto, ricadente nel territorio di Settimo Milanese, è stata presentata Denuncia di Inizio Attività in data 17/03/2017 prot. 7798.

L'edificio si compone di:

- una parte coperta che comprende una sala di controllo e locali con quadri di media e bassa tensione;
- una parte centrale priva di copertura per il posizionamento dei n. 2 trasformatori di dimensioni 7.5 x 5.1 m e per l'ingresso e la distribuzione delle linee.

Le modifiche progettuali relative alla sottostazione riguardano:

– SISTEMAZIONI ESTERNE:

L'aggiornamento delle sistemazioni esterne riguarda lo spostamento della posizione della cabina all'interno del campus che non comporta modifiche quantitative delle superfici urbanistiche di SLP, superficie drenante e superficie a parcheggio. A differenza di quanto era stato erroneamente riportato nella pratica DIA precedente, per il calcolo della superficie coperta totale del campus è stata detratta la parte relativa alla cabina di alta tensione

oggetto della presente variante in quanto si tratta di *"superficie di piani di copertura di cabine di trasformazione elettrica"* (come da art. 3.4 NTA del PdR)

- MODIFICHE EDIFICIO:

- riduzione dell'altezza dell'edificio (da 5.10 m a 4.80 m).
- modifica dell'ingombro dell'edificio inscrivibile in un rettangolo di circa 51 m x 11 m
- modifica dei prospetti
- cambio di colore dei pannelli di rivestimento in cls prefabbricato e delle porte di accesso. Essi precedentemente previsti di colore grigio verranno realizzati di colore bianco (RAL 9010)

Le varianti sopra descritte vengono riportate nelle tavole allegate (piante, prospetti e sezioni) di stato di fatto, progetto e relativo confronto (gialli-rossi).

Relativamente alla cabina di alta tensione oggetto della presente pratica è stata presentata inoltre variante alla pratica di impatto paesistico in data 21/09/2017 prot. 31868. Si allega copia del protocollo.

DATA 4 ITALY s.r.l.
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 MILANO
Partita I.V.A. n. 08214220967